

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczeń lekcyjnych nr 7, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 wraz z szatniami			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ze ścian i sufitów 3538.83	m ²		
			m ²	3538.830	
				RAZEM	3538.830
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3538.83	m ²		
			m ²	3538.830	
				RAZEM	3538.830
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3538.83	m ²		
			m ²	3538.830	
				RAZEM	3538.830
4	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 3538.83	m ²		
			m ²	3538.830	
				RAZEM	3538.830
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2528.87	m ²		
			m ²	2528.870	
				RAZEM	2528.870
6	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1009.96	m ²		
			m ²	1009.960	
				RAZEM	1009.960
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 66.24	m ²		
			m ²	66.240	
				RAZEM	66.240
8	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 32	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 32x2,00x0,90=57,60 m2 57.60	m ²		
			m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
10	KNR 4-01 d.1 0320-01	ANALOGIA - obsadzenie tablic podwójnych o wym. 170x100 cm 17	szt.		
			szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
12	KNR 2-02 d.1 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego grubości ok.10 cm 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
13	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm <i> płyty styropianowe gr. 10 cm</i> 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
14	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
15	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
17	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
18	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKET 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
20 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej izolacyjnej gr. 0,2 mm - pierwsza warstwa 684.92	m ²		
			m ²	684.920	
				RAZEM	684.920
21 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu z utylizacją 70.00	m ³		
			m ³	70.000	
				RAZEM	70.000