
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2020-06-04

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA 25			
1	KNR AT-15 0109-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AT-15 0112-01	Tablice rozdzielcze 19" 24 sloty na moduły keystone	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AT-15 0107-01	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6	szt.		
d.1		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR AT-15 0110-01	Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AT-15 0105-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR AT-15 0109-10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-15 0109-14	Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
d.1		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2		SALA 26			
10	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych Standard 40x40 ; 2xRJ45	szt.		
d.2		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR AT-15 0108-05	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe	szt.		
d.2		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR AT-15 0107-01	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6	szt.		
d.2		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6	m kabl a		
d.2		950	m kabl a	950,000	
				RAZEM	950,000
14	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 60x40	m		
d.2		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3		ROZDZIELNIA			
16 d.3	KNR AT-15 0109-10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR AT-15 0110-01	Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR AT-15 0105-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.3	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR AT-15 0109-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR AT-15 0109-14	Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		SALA 28			
22 d.4	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		SALA 23			
24 d.5	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		SALA 44			
26 d.6	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.6	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		SALA 27A			
28 d.7	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.7	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		SALA 11			
30 d.8	KNR AT-15 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.8	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.8	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6	m kabl a		
		50	m kabl a	50,000	
				RAZEM	50,000
33 d.8	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 SALA 25	3
2 SALA 26	3
3 ROZDZIELNIA	4
4 SALA 28	4
5 SALA 23	4
6 SALA 44	4
7 SALA 27A	4
8 SALA 11	5
Spis treści	6